

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
งบประมาณปี 2564

กำหนดระยะเวลาทำงาน 240 วัน

- งวดที่ 1** จ่ายเงิน 15 % เวลาทำงาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก เสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้ว เสร็จตามแบบรูป
รายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอ้งงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2** จ่ายเงิน 15 % เวลาทำงาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อคานรับพื้นชั้นที่ 1 พื้น ค.ส.ล. เสาและคาน ค.ส.ล. รับ โครงหลังคาทั้งหมด
แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอ้งงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3** จ่ายเงิน 20 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปูพื้นสำเร็จรูป ติดตั้งโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบ รูปรายการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอ้งงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4** จ่ายเงิน 20 % เวลาทำงาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการมุงหลังคา ก่ออิฐฉาบผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้น บานประตู-หน้าต่าง) เท
คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ฉาบปูนผนังและฉาบปูน โครงสร้าง ค.ส.ล. ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด แล้ว
เสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอ้งงานไว้แล้ว
- งวดที่ 5** จ่ายเงิน 15 % เวลาทำงาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการบุกระเบื้องผนัง ปูกระเบื้องพื้นและทำผิวพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์ และระบบสุขาภิบาล
ผนังราวกันตก ผนังไม้สำเร็จรูป ผนังเกล็ดเหล็กระบายอากาศ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตซ์ ปลั๊ก รวมทั้ง
ระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูป รายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอ้ง
งานไว้แล้ว
- งวดที่ 6** จ่ายเงิน 15 % เวลาทำงาน 30 วัน (งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ทาสี ติดตั้งจัดวางครุภัณฑ์ และ ทำงานส่วนที่เหลือ
ทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณ
ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมชัย สืบสุนทร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิรุฬห คุ้มเวียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเศรษฐบุตร ยอดสะเทิน)